

Construction



Branche: Construction

Appareil: Hiab XS 111 HiDuo

Mise en service: Juillet 2017

Camion: Mercedes-Benz
Antos 2540 6x2/4

Solution Notterkran

Concept de construction

- Grue installée sur un camion 3 essieux
- Montage fixe de la grue derrière la cabine
- Exécution de montage selon la qualité Notterkran

Équipement de l'appareil Hiab XS 111 HiDuo

- Grue de chargement robuste d'une manipulation sensible
- 3 extensions hydrauliques pour une portée maxi de 10 100 mm
- Largeur de la grue 2300 mm
- Distributeurs hydrauliques de type V80 avec 6 fonctions
- Refroidisseur d'huile et filtre haute pression
- Radiocommande XS Drive avec 6 fonctions
- Radiocommande XS Drive avec sangle autour du cou et à la taille
- Démarrage et arrêt du moteur du camion par la radiocommande
- Contrôle des stabilisateurs VSL
- Fonctions ADC et ASC (contrôle assisté de la dynamique de la grue)
- Système de surveillance SPACE 4000
- Surveillance de la hauteur du bras
- Carter de giration à bain d'huile
- Angle de giration 400°
- Feux LED sur les béquilles



Notterkran ServiceCheck – est inclus dans le prix des tous les appareils neufs. Ce pack de service comprend les prestations du contrat de service et d'entretien du niveau 1, ainsi qu'un service à titre unique de l'appareil y compris le remplacement du filtre, nécessaire après 50 heures environ ou trois mois après la mise en service de l'appareil.