



Bau

Die BÜWE Tiefbau AG mit ihrem Hauptsitz in Rotkreuz wurde 1985 gegründet und beschäftigt heute rund 140 Mitarbeiter. Dank der langjährigen und erfolgreichen Bautätigkeit mit ihrem Mitarbeitersteam, verfügt das Unternehmen BÜWE Tiefbau AG über ein ausgezeichnetes Fachwissen in den Sparten Tief- und Strassenbau.



Branche: Bau

Geräte: Multilift XR24ZL.56

Inbetrieb: Mai 2018

LKW: Volvo FMX 8x4

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 4-Achs LKW, blattgefedert
- Einsatz verschiedenster Behälter
- Motorantrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätbetrieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät angepasst
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Multilift XR24ZL.56

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 24 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Bauhöhe des Gerätes 195 mm
- Hydraulische Innenverriegelung
- Kipp- und Absetzrahmen
- Gerätelänge 5600 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht Gerät ca. 2730 kg
- Zwei Ablaufrollen aus Guss mit grosser Zentrierschräge
- Verriegelung hinterer Kipprahmen

- Seitliche Behälterauflagen mit Behälterzentrierung
- Notterkran Hebel für Notsteuerung am Steuerventil
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Akustische Warnanzeige aussen (Summer)
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Leitung für Zentralschmieranlage am Hakenarm vormontiert
- Zusätzliche Behälterauflage am Grundrahmen vorne
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Automatische Kippabsenkung
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Rahmen durch leichtes Anheben
- Notterkran PUFs, pneumatischer Unterfahrschutz mit Anfahrpuffer für Einbaumaschine



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil
T 056 677 88 00 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch